

Гл.инженер МУП ""Водоканал""

КУТЫРЕВ А.В.

2016г.



### С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды  
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,  
Баумана ул. дом №13 жилой многоквартирный дом

Сентябрь

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
<b>Заработка плата</b>				<b>6 117,12</b>
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1 847,36</b>

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды				
<b>Заработка плата</b>				<b>5182,8</b>
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>1565,2</b>

Монтаж системы дистанционной передачи данных				
<b>Заработка плата</b>				<b>934,32</b>
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
<b>Начисление на зарплату 30,2%</b>				<b>282,16</b>
<b>Материалы</b>				<b>19 481,32</b>
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ МТК-Н-1 Д-25	шт	1	3 389,83	3 389,83
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	677,66	1 355,32
Трубы d 25	кг	0,5	30,94	15,47
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,43	1 159,43
БОКС АНТИВАНДАЛЬНЫЙ	шт	1	465,74	465,74
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	105,93	105,93
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	42,75	42,75
ОТВОД 57Х3-90 ст.20	шт	5	52,80	264,00
АРМАТУРА Д-12ММ /кг/	кг	3	30,70	92,09
БОЛТ АНКЕРНЫЙ С ГАЙКОЙ 6Х75	шт	2	3,26	6,51
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16Х1000.	шт	2	99,30	198,60
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1,1	91,96	101,16
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	1	1 420,70	1 420,70
ПЕРЕХОД К57Х(3,0-3,5)-38Х2	шт	2	106,78	213,56
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
ФЛАНЕЦ Д-50	шт	6	177,97	1 067,82
РЕЗЬБА 15	шт	2	5,22	10,44
ПЕРЕХОД 76Х57	шт	2	44,08	88,16

ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57х3	кг	16	35,49	567,80
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	148,50	59,40
ПРОКЛАДКА А-50-10/40	шт	5	9,07	45,35
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	5	0,39	1,93
МАНОМЕТР ДМ 05-МП-ЗУ Д-100	шт	1	296,61	296,61
ЖГУТ НЕЙЛОН	шт	6	0,50	2,99
КРАН ШАРОВ.Д-50	шт	1	1 185,88	1 185,88
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	кг	1	70,84	70,84
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/	м	4	5,37	21,46
МУФТА Д-25	шт	2	26,68	53,36
БОЛТ 16Х60	кг	0,5	79,66	39,83
ЗАТВОР ЧУГ.ДИСК. ДУ-50	шт	2	577,13	1 154,25

Итого основные затраты **27 445,8**

НДС 18% **4 940,24**

Стоимость работ ВСЕГО **32 386,04**

Начальник отдела приборного учета



Сидоркин А.В.