

Гл. инженер МУП "Водоканал"



КУТЫРЕВ А.В.

2016г.

С М Е Т А

на установку узла учета холодной воды
с системой диспетчеризации в МКД по адресу: г.Йошкар-Ола,
Советская ул. дом №128 жилой многоквартирный дом

Октябрь

Наименование затрат	ед.изм.	кол-во	стоимость единицы	стоимость работ, руб.
Зарботная плата				6 117,12
Начисление на зарплату 30,2%				1 847,36

В том числе:

Сборка водомерного узла в мастерской и монтаж узла учета воды

Зарботная плата				5182,8
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.	8	132,67	1061,36
Слесарь-ремонтник 3 разр 1 чел.	час.	8	122,06	976,48
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	137,97	1103,76
Электрогазосварщик 5 разр 1 чел.	час.	8	87,29	698,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 2чел.	час.	8	83,93	1342,88
Начисление на зарплату 30,2%				1565,2

Монтаж системы дистанционной передачи данных

Зарботная плата				934,32
Электромонтер 5 разр.2 чел.	час.	4	116,79	934,32
Слесарь-ремонтник 5 разр 1чел.	час.			
Начисление на зарплату 30,2%				282,16
Материалы				20 137,51
СЧЕТЧИК ДЛЯ ВОДЫ МТК-N-I Д-25	шт	1	3 389,83	3 389,83
ФЛАНЕЦ 1-50-10	шт	7	162,46	1 137,22
ЭЛЕМЕНТ ПИТАНИЯ литиевый ER34615M	шт	2	677,66	1 355,32
Трубы d 25	кг	1	30,93	30,93
АНТЕННА ДиАн-900	шт	1	1 159,42	1 159,42
КРАН ШАРОВ.11Б27п 1 Ду15	шт	1	119,25	119,25
ОТВОД 57X3,5-90 ст.20	шт	6	52,88	317,28
ПЕРЕХОД 57X45	шт	2	31,09	62,17
КРУГ ОТРЕЗНОЙ ПО МЕТАЛЛУ 230*2,5*22	шт	1	42,75	42,75
ШПИЛЬКА РЕЗЬБОВАЯ 16X1000.	шт	2	98,15	196,30
ГАЙКА ШЕСТИГРАН.ОЦИНК. М16 /кг/	кг	1,1	94,79	104,27
ФИЛЬТР ФМФ-50	шт	1	1 420,70	1 420,70
КРАН 3-Х ХОДОВОЙ ДЛЯ МАНОМЕТРА Д-15	шт	1	166,10	166,10
ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ 50	шт	8	8,47	67,76
ТРУБА Э/С ПРЯМОШОВНАЯ 57x3	кг	18	35,50	639,02
ЭМАЛЬ НЦ-132П ЧЕРНАЯ	кг	0,4	148,50	59,40
СЧЕТЧИК ИМПУЛЬСОВ 4СТИ-900	шт	1	5 818,01	5 818,01
ДЮБЕЛЬ-ХОМУТ	шт	5	0,34	1,68


МАНОМЕТР ДМ 05-МП-3У Д-100	ШТ	1	296,61	296,61
ЖГУТ НЕЙЛОН	ШТ	5	0,50	2,49
КРАН ШАРОВ Д-50	ШТ	3	1 185,88	3 557,65
ЭЛЕКТРОДЫ Д-3	КГ	0,5	71,56	35,78
КАБЕЛЬ КСПВ 4Х0,5 /м/	М	4	5,37	21,46
МУФТА Д-25	ШТ	2	26,68	53,36
БОЛТ 16Х60	КГ	1	82,75	82,75

Итого основные затраты 28 101,99

НДС 18% 5 058,36

Стоимость работ ВСЕГО 33 160,35

Начальник отдела приборного учета

 Сидоркин А.В.